



しばらく家を空けるため、庭の手入れ等が来ず、ご近所さんに迷惑がかからないようにこのことで、樹木の撤去、及び家周囲の防草対策です。

樹木の撤去及び花壇も一緒に撤去しました。

防草対策で、トウコンソイル(固まるまさ土)を約5cm全面施工です。

『雨水が浸透するので、地球にやさしく、撤去時の施工もコンクリートよりは楽です』

雨水を透水し、草が生えません。



庭部の土の部分を整地し、草石を取り除いてから施工します。

1m² 当たり 4-5 袋が目安になります。

コテや板を使い全体を平らに均します。

均し終わったところで、1回目の散水をします。

表面がしっとりするまで散水したら、硬化が始まります。全体的に水が引き、表面が固になったら、2回目の散水です。この時は水がたまらない程度にしっかり散水します。24hから48hで硬化します。硬化後は普通の土間のように歩けます。

